
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont i dostosowanie do obowiązujących przepisów Kojców dla psów w KPP w Ełku.

ADRES INWESTYCJI: KPP w Ełku, ul. Chopina 10, 19-300 Ełk

NAZWA INWESTORA: KWP w Olsztynie

ADRES INWESTORA: ul. Partyzantów 6/8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Starszy Inspektor Budowlany Daniel Ruszczyk

DATA OPRACOWANIA: 04.03.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.03.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-04 0102-09	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowej- pęknięte przęsła ogrodzenia	m3		
		$[(4,05 * 1,95) + (2,3 * 1,95)] * 0,12$	m3	1,486	
				RAZEM	1,486
2 d.1	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej- ściana do pomieszczenia technicznego	m3		
		$1,52 * 1,88 * 0,08$	m3	0,229	
				RAZEM	0,229
3 d.1	KNR 19-01 0106-08	Rozbiórka obrzeży	m		
		Opaska przed kojcami $1,4 + 18,85 + 4 + 4 + 10,4 + 1,3$	m	39,950	
				RAZEM	39,950
4 d.1	KNR 19-01 0106-04	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych na podsypce piaskowo-cementowej	m2		
		Opaska przed kojcami $(3,6 * 2,7) + (19,35 * 1,22) + (10,4 * 1,22) + (2,6 * 1,6) + (0,84 * 3,92)$	m2	53,468	
		Kostka w pomieszczeniu gospodarczym 0	m2	0,000	
		Kostka w pierwszym kojcu $1,54 * 3,11$	m2	4,789	
				RAZEM	58,257
5 d.1	KNK 2-06 0801-04	Ręczna rozbiórka podbudowy z gruzu betonowego i gruntu stabilizowanego cementem	m3		
		$58,257 * 0,1$	m3	5,826	
				RAZEM	5,826
6 d.1	KNR-W 4-02 0233-01 analogia	Demontaż wpustu żeliwnego podwórzowego- kratki odpływowe żeliwne o wymiarach 70cm x 120cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNR 19-01 0102-07	Ręczne karczowanie pni drzew o płytkim zakorzenieniu o śr. 21-30 cm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8 d.1	KNR 4-04 0705-10	Demontaż zlewozmywaków	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR AT-13 0105-11	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z betonu- do przeniesienia zlewozmywaka	m		
		$2,25 + 2,25$	m	4,500	
				RAZEM	4,500
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
10 d.2	KNR-W 2-02 0126-02 0126-09 analogia	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły- odtworzenie przęseł muru z cegły licowej- cegła inwestora	m2		
		$[(4,05 * 1,95) + (2,3 * 1,95)]$	m2	12,383	
				RAZEM	12,383
11 d.2	NNRNKB 202 0190-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem- ściana w pomieszczeniu technicznym	m2		
		$(3,06 * 1,88) - (0,9 * 1,88)$	m2	4,061	
				RAZEM	4,061

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 9-27 0101-03	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie gładkie	m2		
		$[(2,43 + 2,43 + 2,81 + 2,81) * 2,485] - (0,95 * 2,06) - (0,9 * 2)$	m2	22,286	
				RAZEM	22,286
13 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.12	m2	22,286	
				RAZEM	22,286
14 d.2	KNKRB 3 0604-01 analogia	Uzupełnienie tynków zewn.zwykłych kat. III o powierzchni do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.	m2		
		$22,286 * 0,15$	m2	3,343	
				RAZEM	3,343
15 d.2	kalk. własna	Wykonanie przeniesienia instalacji wody i kanalizacji do zlewozmywaka	m		
		2,5 + 2,5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
16 d.3	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2		
		poz.12	m2	22,286	
				RAZEM	22,286
17 d.3	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		$2,92 * 2$	m	5,840	
				RAZEM	5,840
18 d.3	KNK 2-06 0405-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- opaska + rynienka odprowadzająca wodę i nieczystości	m		
		poz.3	m	39,950	
				RAZEM	39,950
19 d.3	KNR 0-11 0321-01 z.sz. 5.1 z.sz. 5.4	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - układ o dowolnym kształcie kostek, wzorach nieregularnych, odmiennych kolorach - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m2		
		poz.4	m2	58,257	
				RAZEM	58,257
20 d.3	TZKNBK XVIII II A-102 analogia	Montaż wpustu podwórzowego o wymiarach 70cm x 120cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.3	KNR AT-43 0201-01	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS GRUBAS mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej (system 4.70.21)	m2		
		$2,48 * 3,06$	m2	7,589	
				RAZEM	7,589
22 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.21	m2	7,589	
				RAZEM	7,589
23 d.3	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.21	m2	7,589	
				RAZEM	7,589
24 d.3	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych	m2		
		poz.12	m2	22,286	
				RAZEM	22,286
25 d.3	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22,286	m2	22,286	
				RAZEM	22,286
26 d.3	NNRNKB 202 0837-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"- płytki wokół zlewozmywaka	m2		
		1,74 * 1	m2	1,740	
				RAZEM	1,740
27 d.3	KNR 0-31 0105-02	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 23 kW wraz z podejściem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.3	E-0508 1200 -05	Montaż gniazda wtyczkowego mocowanego na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
29 d.3	KSNR 2 1003-05	Montaż drzwi zewnętrznych- drzwi do pomieszczenia gospodarczego	m2		
		1,88 * 0,9	m2	1,692	
				RAZEM	1,692
4		MONTAŻ BUD DLA PSÓW WEWNĄTRZ KOJCÓW			
30 d.4	kalk. własna	Montaż drewnianych bud dla psów o powierzchni podstawy 2,5m2- wymagania wg specyfikacji technicznej	szt		
		22	szt	22,000	
				RAZEM	22,000