

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Instalacja CCTV			
1 d.1	KNR AL-01 0501-01	Demontaż demolacyjny elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2 d.1	KNR AL-01 0502-10	Demontaż demolacyjny elementów systemu telewizji użytkowej - uchwyt/puszka montażowa do kamer	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
3 d.1	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna - kamera IP 5Mpx, wandaloodporna IK10	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
4 d.1	KNR AL-01 0501-01 z.sz. 3.3	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna - montaż uchwytów do kamery.	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
5 d.1	KNR AL-01 0503-04	Demontaż demolacyjny elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator IP 32 kanałowy + dyski HDD	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR AL-01 0503-04 z.sz. 3.4	Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR AL-01 0502-07	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - switch 48 portów PoE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR AL-01 0504-08	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - konwerter HDMI	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNR AL-01 0501-03 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR AL-01 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor 42-43" z uchwytem ściennie-sufitowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNNR 5 0203-05	Przewody kabelkowe wciągane w rury / kanały elektroinstalacyjne	m		
		1200	m	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
13 d.1	KNNR 9 0305-03	Demontaż przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach instalacyjnych	m		
		500	m	500,000	
				RAZEM	500,000
14 d.1	KNNR 5 0110-04	Listwy/koryta elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
		80	m	80,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	80,000
15 d.1	KNNR-W 3 0408-02	Wiercenie otworów o śr. 20 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi	cm		
		10	cm	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.1	KNNR-W 3 0408-08	Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi	cm		
		3	cm	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.1	KNR 4-03 1001-17	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o śr. do 47 mm w cegle	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
18 d.1	KNNR 5 0101-05	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
19 d.1	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
20 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
21 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
2		Instalacja SSWIN			
22 d.2	KNR AL-01 0101-02	Demontaż demolacyjny kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2	KNR AL-01 0101-02	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2	KNR AL-01 0109-01	Demontaż demolacyjny akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	KNR AL-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	KNR AL-01 0111-02	Demontaż demolacyjny elementów obsługowych - demontaż manipulatora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2	KNR AL-01 0111-02	Montaż elementów obsługowych - montaż manipulatora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2	KNR AL-01 0201-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.2	KNR AL-01 0201-05	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
30 d.2	KNR AL-01 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

