

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

dla robot budowlanych polegających na wycięciu przestrzeni między ścianami działowymi, a stropem w KPP Braniewo przy ul. Moniuszki 11a

### **1. Przedmiot zamówienia**

Wykonanie robót polegających na wykonaniu szczeliny dylatacyjnej gr. 6 cm między ścianami działowymi, a stropem nad parterem oraz stropem nad 1 piętrem, które należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego ekspertyzą techniczną.

### **2. Zakres robót**

Prace obejmują zabezpieczenie miejsca robót folią zabezpieczającą w celu ograniczenia zapylenia, demontaż sufitu podwieszanego od stronu ciągów komunikacyjnych wzdłuż ścian przewidzianych do wykonania szczelin dylatacyjnych, wykonanie szczeliny dylatacyjnej i wypełnienie jej pianką (wys. ścian ok. 3,20 m), szpachlowanie oraz malowanie ścian od strony pomieszczeń, uporządkowanie stanowisk pracy.

### **3. Organizacja robót**

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania obiektu, zabezpieczenie użytkowników oraz stanowisk pracy, uzgadnianie harmonogramu prac z użytkownikiem.

### **4. Etapowa realizacja**

Podział na etapy – ze względu na prowadzenie prac w czynnym obiekcie konieczne może być wykonywanie prac etapami(pomieszczeniami).

### **5. Wymagania**

Podczas prowadzonych prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ. Prace należy prowadzić z użyciem narzędzi ręcznych lub elektrycznych wyposażonych w możliwość podłączenia do odkurzaczy przemysłowych odciągających zanieczyszczenia w celu zminimalizowania zapylenia. Elementy instalacji sygnalizacji pożaru należy zabezpieczyć przed zapyleniem. Pracownicy podlegać będą weryfikacji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.

### **6. Odbiory**

Przewiduje się odbiór końcowy po przekazaniu dokumentacji powykonawczej.

### **7. Gwarancja**

Okres gwarancji 24 m-ce zgodnie z umową.

### **8. Wynagrodzenie**

Cena obejmuje wszystkie koszty organizacji robót w czynnym obiekcie, a także wywozu i utylizacji powstałych odpadów.

### **9. Dokumenty**

Projekt umowy, przedmiar robót.