
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie szczeliny dylatacyjne ścian działowych w KPP Braniewo

ADRES INWESTYCJI: 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 11A

NAZWA INWESTORA: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

ADRES INWESTORA: 10-049 Olsztyn, ul. Partyzantów 6-8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Radosław Banach

DATA OPRACOWANIA: 28.07.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty zabezpieczające			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	Parter	(19,31 + 13,13 + 7,35) * 5,00	m2	198,950	
	1 Piętro	(18,25 + 13,88 + 14,15) * 5,00	m2	231,400	
				RAZEM	430,350
2 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	Parter	2 * [6 * 1,00 * 2,15] + 2 * [1 * 1,70 * 2,15]	m2	33,110	
	1 Piętro	2 * [11 * 1,00 * 2,15] + 2 * [1 * 2,00 * 2,15]	m2	55,900	
				RAZEM	89,010
2		Roboty rozbiórkowe			
2.1		Wykuwanie			
3 d.2.1	KNR AT-17 0108-06 z.sz. 1.3.	Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spaliniową z tarczą diamentową - roboty z rusztowania lub pomostu	m2		
	Parter	(19,31 + 13,13 + 7,35) * 0,06	m2	2,387	
	1 Piętro	(18,25 + 13,88 + 14,15) * 0,06	m2	2,777	
				RAZEM	5,164
4 d.2.1	KNR 4-01 0335-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
	Parter	(19,31 + 13,13 + 7,35)	m	39,790	
	1 Piętro	(18,25 + 13,88 + 14,15)	m	46,280	
				RAZEM	86,070
2.2		Demontaż sufitu kasetonowego			
5 d.2.2	KNR AT-43 0212-02 analiza indywidualna	Rozbiórka - Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (Rx0,5)	m2		
	Parter	(19,31 + 13,13 + 7,35) * 1,20	m2	47,748	
	1 Piętro	(18,25 + 13,88 + 14,15) * 1,20	m2	55,536	
				RAZEM	103,284
3		Roboty wykończeniowe			
3.1		Ściany			
6 d.3.1	KNR AT-51 0807-02 uwaga pod tablicą analogia	Wypełnienie bruzdy pianką PUR (Założono zużycie Pianki 0,22 ml/ 1mb)	m		
	Parter	(19,31 + 13,13 + 7,35)	m	39,790	
	1 Piętro	(18,25 + 13,88 + 14,15)	m	46,280	
				RAZEM	86,070
7 d.3.1	KNR 0-23 2612-06	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego	m2		
	Parter	(19,31 + 13,13 + 7,35) * 0,10	m2	3,979	
	1 Piętro	(18,25 + 13,88 + 14,15) * 0,10	m2	4,628	
				RAZEM	8,607
8 d.3.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
	Parter	(19,31 + 13,13 + 7,35) * 0,15	m2	5,969	
	1 Piętro	(18,25 + 13,88 + 14,15) * 0,15	m2	6,942	
				RAZEM	12,911
9 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe w pomieszczeniach biurowych	m2		
	Parter	(19,31 + 13,13 + 7,35) * 3,18	m2	126,532	
	1 Piętro	(18,25 + 13,88 + 14,15) * 3,18	m2	147,170	
				RAZEM	273,702

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	Parter	$(19,31 + 13,13 + 7,35) * 3,18$	m2	126,532	
	1 Piętro	$(18,25 + 13,88 + 14,15) * 3,18$	m2	147,170	
				RAZEM	273,702
3.2		Sufity			
11 d.3.2	KNR AT-43 0212-02	Odtworzenie rozebranego sufitu z materiałów rozbiórkowych. Przyjęto 5% nowych materiałów.	m2		
	Parter	$(19,31 + 13,13 + 7,35) * 1,20$	m2	47,748	
	1 Piętro	$(18,25 + 13,88 + 14,15) * 1,20$	m2	55,536	
				RAZEM	103,284
4		Wywóz i utylizacja odpadów			
12 d.4	kalk. własna	Wywóz i utylizacja powstałych odpadów			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000