
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Prace rozbiórkowe części pomieszczeń poddasza budynku magazynowego nr 22

ADRES INWESTYCJI: ul. Pstrowskiego 3, 10-049 Olsztyn

NAZWA INWESTORA: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OLSZTYNIE

ADRES INWESTORA: ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Starszy Inspektor Daniel Ruszczyk

DATA OPRACOWANIA: 16.09.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

16.09.2026

Data zatwierdzenia

STARSZY INSPEKTOR
Zespołu Inwestycji
Wydziału Inwestycji i Remontów
KW w Olsztynie
Daniel Ruszczyk
Daniel Ruszczyk

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNP 02 0318-02.02 analogia	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przęseł o wys. do 2 m - ogrodzenie pełne	m		
		8 + 4,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
2 d.1	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty rozbiórkowe			
3 d.2	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków	m2		
		$(4,857 * 36,65) + (3,17 * 36,65 * 2) + (1,056 * 2 * 36,65)$	m2	487,775	
				RAZEM	487,775
4 d.2	KNKRB 6 0808-04 analogia	Rozebranie siatki Rabitza	m2		
		poz.3	m2	487,775	
				RAZEM	487,775
5 d.2	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m2		
		poz.3	m2	487,775	
				RAZEM	487,775
6 d.2	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		$(\text{poz.3} * 0,015) + (\text{poz.5} * 0,025)$	m3	19,511	
				RAZEM	19,511
3		Roboty zakończeniowe			
7 d.3	KNP 02 0318-01.04 analogia	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - ogrodzenie pełne	m		
		poz.1	m	12,500	
				RAZEM	12,500