# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Prace Remontowe Baz Kojcowych Garnizonu warmińsko - mazurskiego Policji

ADRES INWESTYCJI: Baza Psów w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej, KPP Ełk, KMP Elbląg

NAZWA INWESTORA: KWP w Olsztynie

ADRES INWESTORA: ul. Partyzantów 6/8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Starszy Inspektor Budowlany Daniel Ruszczyk

DATA OPRACOWANIA: 6.10.2026

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
6.10.2026

Data zatwierdzenia

STARSZY INSPEKTOR
Zespołu Inwestycji
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie
Daniel Ruszczyk

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | WYKONANIE CIEPŁEGO KOJCA - WADĄG | | | |
| 1 d.1 | kalk. własna | Wykonanie przyłącza napowietrznego z istniejącego budynku do grzejnika elektrycznego | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 d.1 | KNR 13-25 0405-01 | Demontaż oprawy oświetleniowej | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 d.1 | TZKNBK IV -563 analogia | Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2 m2, demontaż oraz utylizacja. | m2 | | |
| | | 1,83 * 2,68 | m2 | 4,904 | |
| | | | | RAZEM | 4,904 |
| 4 d.1 | KNNR-W 3 0408-03 | Wiercenie otworów o śr. 25 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi | cm | | |
| | | 18 | cm | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 5 d.1 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | | |
| | | 5 | m | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 6 d.1 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 7 d.1 | KNR AT-40 0106-02 | Oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | | |
| | | [(1,83 * 2,35) + (3,2 * 2,52 * 2)] | m2 | 20,429 | |
| | | | | RAZEM | 20,429 |
| 8 d.1 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 3x2,5 | m | | |
| | | 5 | m | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 9 d.1 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | | |
| | | 5 | m | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 10 d.1 | NNRNKB 202 0188-07 | (z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej | m2 | | |
| | | (1,83 * 2,68) - (0,9 * 2,1) | m2 | 3,014 | |
| | | | | RAZEM | 3,014 |
| 11 d.1 | KSNR 2 1003-05 | Montaż drzwi zewnętrznych | m2 | | |
| | | 1 | m2 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 12 d.1 | KNR-W 2-02 0132-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 13 d.1 | KNR-W 2-02 0132-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | | |
| | | 1,5 | m | 1,500 | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |
| 14 d.1 | KNR K-04 0101-05 | Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie | m2 | | |
| | | poz.7 + (poz.10 * 2) | m2 | 26,457 | |



Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 8684 Użytkownik: KWP Olsztyn

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAZEM | 26,457 |
| 15 d.1 | KNR K-04 0103-07 | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach | m2 | | |
| | | poz.10 * 2 | m2 | 6,028 | |
| | | | | RAZEM | 6,028 |
| 16 d.1 | KNR K-04 0108-01 | Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek | m2 | | |
| | | poz.10 | m2 | 3,014 | |
| | | | | RAZEM | 3,014 |
| 17 d.1 | KNR K-04 0305-01 0305-07 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 6 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | | |
| | | poz.7 + poz.10 | m2 | 23,443 | |
| | | | | RAZEM | 23,443 |
| 18 d.1 | KNR K-04 0202-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | poz.17 | m2 | 23,443 | |
| | | | | RAZEM | 23,443 |
| 19 d.1 | KNR 2-22 0801-03 | Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - jedna warstwa | m2 | | |
| | | 1,83 * 3,04 | m2 | 5,563 | |
| | | | | RAZEM | 5,563 |
| 20 d.1 | KNR 2-22 0801-04 | Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - następna warstwa | m2 | | |
| | | poz.19 | m2 | 5,563 | |
| | | | | RAZEM | 5,563 |
| 21 d.1 | KNR AT-12 0201-04 z.o. 4.1. z.o. 4.2. | Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. | m2 | | |
| | | poz.19 | m2 | 5,563 | |
| | | | | RAZEM | 5,563 |
| 22 d.1 | KNR K-04 0202-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | poz.19 | m2 | 5,563 | |
| | | | | RAZEM | 5,563 |
| 23 d.1 | KNR-W 2-17 0147-01 z.o.3.3. 9902 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 315 mm - obiekty modernizowane | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 24 d.1 | KNNR 5 0504-02 | Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 25 d.1 | KNR 0-38 0103-03 | Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA NA CIEPŁY KOJEC - KPP EŁK | | | |
| 26 d.2 | KNR-W 2-02 1211-03 | Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach | m2 | | |
| | | 2,03 * 2,32 | m2 | 4,710 | |
| | | | | RAZEM | 4,710 |
| 27 d.2 | KNR 0-38 0103-03 | Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m - wraz z wykonaniem gniazda wtykowego | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |



Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 8684 Użytkownik: KWP Olsztyn

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | NAPRAWA OGRODZENIA WYBIEGÓW DLA PSÓW - KMP ELBLĄG | | | |
| 28 d.3 | KNKRB 6 0808-04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika | m | | |
| | | 8 * 2,5 | m | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 29 d.3 | KNKRB 6 0808-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | | |
| | | 9 | szt. | 9,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |
| 30 d.3 | KNR 2-25 0319-01 analogia | Ogrodzenia typu 'Nylofor 3d' o wysokości 2,03m - budowa | m2 | | |
| | | poz.28 | m2 | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 31 d.3 | KNP 01 0706-02.01 | Ogrodzenia betonowe - cokół | szt | | |
| | | 8 | szt | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 32 d.3 | KNR 2-23 0402-04 analogia | Furtka o wym. 100x200 cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |



Norma EXPERT Wersja 5.17.300.17 Nr seryjny: 8684 Użytkownik: KWP Olsztyn