
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Wyrównanie nawierzchni pod halę namiotową wraz z montażem hali namiotowej - PP Rybno

ADRES INWESTYCJI: 13-220 Rybno, ul. Wyzwolenia 60

NAZWA INWESTORA: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OLSZTYNIE

ADRES INWESTORA: ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Starszy Inspektor Daniel Ruszczyk

DATA OPRACOWANIA: 2.10.2026


WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2.10.2026

Data zatwierdzenia

STARSZY INSPEKTOR
Zespołu Inwestycji
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie

Daniel Ruszczyk

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 4-04 0403-04 analogia	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - stalowych	m2		
		2,15 * 2,6	m2	5,590	
				RAZEM	5,590
2 d.1	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej	m3		
		(2,15 * 2 * 0,25 * 1,2) + (2,6 * 2 * 0,25 * 1,2) - (0,8 * 2 * 0,25 * 1,2)	m3	2,370	
				RAZEM	2,370
3 d.1	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m3		
		2,1 * 2,6	m3	5,460	
				RAZEM	5,460
4 d.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - częściowo do odzysku	m3		
		poz.2 + poz.3	m3	7,830	
				RAZEM	7,830
5 d.1		Demontaż trzepaka stalowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR-W 2-01 0119-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m2		
		(7 * 11) - (2,1 * 2,6)	m2	71,540	
				RAZEM	71,540
7 d.1	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		(7,3 * 11,3 * 0,4)	m3	32,996	
				RAZEM	32,996
8 d.1	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m3		
		(poz.6 + (poz.7) * 0,3) * 0,2	m3	16,288	
				RAZEM	16,288
9 d.1	kalk. własna	Pomiar geodezyjny powykonawczy wraz z wykonaniem mapy geodezyjnej inwentaryzacyjnej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty wykończeniowe			
10 d.2	KNR-W 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		3 * (10 + 6 + 6 + 3,5)	m2	76,500	
				RAZEM	76,500
11 d.2	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		poz.10	m2	76,500	
				RAZEM	76,500
3		Roboty montażowe			
12 d.3	kalk. własna	Montaż zakupionej przez Zamawiającego hali namiotowej o wymiarach 6x10m na wyrównanej przez Wykonawcę powierzchni ziemi			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000