PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont posadzeke w pomieszczeniach nr 5, 125,128 - rewizja 1

ADRES INWESTYCJI: 10-521 Olsztyn, Partyzantów 6/8

NAZWA INWESTORA: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

ADRES INWESTORA: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 6-8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Radosław Banach

DATA OPRACOWANIA: 28.10.2026

ZAKRES PRAC:

1. Prace przygotowawcze i zabezpieczające
2. Roboty rozbiórkowe związane z usunięcie warstw posadzkowych (wykładziny, parkietu drewnianego, subitu itp.)
3. Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy posadzkowej zatartej na gładko gr. ok. 30-50 mm
4. Ułożenie wykładziny winylowej
5. Prace porządkowe
6. Wywóz i utylizacja powstałych odpadów

UWAGA: Przedmiar pełni funkcje pomocniczą przy wycenie i może nie obejmować wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 8686

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**Pomieszczenie nr 5,125,128**			
1.1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z deszczułek przyklejonych na subit	m2		
		{Wykładzina}			
	5	4,20 * 5,70	m2	23,940	
	125	3,00 * 4,20	m2	12,600	
	128	3,00 * 4,20	m2	12,600	
				RAZEM	**49,140**
2 d.1.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		{Deszczółki} poz.1	m2	49,140	
				RAZEM	**49,140**
3 d.1.1	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych	m2		
		poz.1	m2	49,140	
				RAZEM	**49,140**
4 d.1.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych z płyty OSB	m2		
	5	5,70 * 4,20	m2	23,940	
				RAZEM	**23,940**
1.2		**Roboty posadzkowe**			
1.2.1		**Pomieszczenia 5, 125 i 128**			
5 d.1.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie przed warstwami wyrównawczymi pod posadzki z zaprawy	m2		
		poz.1	m2	49,140	
				RAZEM	**49,140**
6 d.1.2.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.1	m2	49,140	
				RAZEM	**49,140**
7 d.1.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie przed wykładziną	m2		
		poz.1	m2	49,140	
				RAZEM	**49,140**
8 d.1.2.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m2		
		{Wykładzina pvc} poz.1	m2	49,140	
				RAZEM	**49,140**
9 d.1.2.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone z listwą podłogową w drzwiach	m		
	5	2 * (4,20 + 5,70)	m	19,800	
	125	2 * (3,00 + 4,20)	m	14,400	
	128	2 * (3,00 + 4,20)	m	14,400	
				RAZEM	**48,600**
1.9		**Wywóz i utylizacja powstałych odpadów**			
46 d.1.9		Wywóz i utlizacja odpadów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	**1,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 8686